# KOORDINAČNÍ SITUACE STAVBY
M 1:250

## VPUSTI

SO101

| OZNAČENÍ | VÝŠKA | DÉLKA PŘÍPOJKY |
|---|---|---|
| UV1 | 302,03 | 1,3 |
| UV2 | 302,08 | 0,3 |
| UV3 | 302,53 | 0,4 |
| UV4 | 303,26 | 0,3 |
| UV5 | 304,97 | 2,2 |
| UV6 | 305,39 | 6,0 |
| UV7 | 303,45 | 1,8 |
| UV8 | 305,21 | 1,3 |

SO102

| OZNAČENÍ | VÝŠKA | DÉLKA PŘÍPOJKY |
|---|---|---|
| UV9 | 306,24 | 2,3 |
| UV10 | 305,34 | 3,2 |

SO103

| OZNAČENÍ | VÝŠKA | DÉLKA PŘÍPOJKY |
|---|---|---|
| UV4 | 309,23 V OSE | 5,2 |
| UV11 | 305,45 | 1,2 |
| UV12 | 311,03 | 0,7 |

SO104

| OZNAČENÍ | VÝŠKA | DÉLKA PŘÍPOJKY |
|---|---|---|
| UV13 | 303,33 | 1,7 |
| UV14 | 304,36 | 2,0 |
| UV15 | 306,56 | 0,9 |
| UV16 | 309,39 | 3,4 |

SO106

| OZNAČENÍ | VÝŠKA | DÉLKA PŘÍPOJKY |
|---|---|---|
| UV17 | 302,38 | 2,0 |
| UV18 | PODLE OKOLNÍHO TERÉNU | 2,1 |

SO107

| OZNAČENÍ | DÉLKA PŘÍPOJKY |
|---|---|
| LV1 | 0,6 |
| LV2 | 0,3 |
| LV3 | 2,3 |
| LV5 | 5,4 |
| LV6 | 5,4 |
| SV1 | 5,8 |
| SV2 | 6,3 |
| SV3 | 3,0 |
| SV4 | 4,3 |
| SV5 | 5 |
| SV6 | 7,9 |
| SV7 | 3,9 |
| SV8 | 1,6 |
| SV9 | 7,8 |

## ŠACHTY

SO106

| OZNAČENÍ | VÝŠKA | ÚROVŇ |
|---|---|---|
| Š.1 | 302,83 (301,20) | DEŠŤOVÁ – NOVÁ |
| Š.2 | 302,22 (301,02) | DEŠŤOVÁ – NOVÁ |

SPLAŠKOVÁ KANALIZACE:

| OZNAČENÍ | VÝŠKA | NA KOMUNIKACI |
|---|---|---|
| Š.3 | 302,37 | I |
| Š.4 | 303,18 | I |
| Š.5 | 303,85 | I |
| Š.6 | 304,93 | II |
| Š.7 | 306,92 | I |
| Š.8 | 309,03 | I |
| Š.9 | 310,36 | III |
| Š.10 | 314,74 | III |

SPLAŠKOVÁ KANALIZACE:

| OZNAČENÍ | VÝŠKA | NA KOMUNIKACI |
|---|---|---|
| Š.11 | 312,45 | III |
| Š.12 | 304,15 | IV |
| Š.13 | 304,24 | IV |
| Š.14 | 304,35 | IV |
| Š.15 | 306,40 | IV |
| Š.16 | 308,52 | IV |
| Š.17 | 310,05 | IV |
| Š.18 | 310,95 | IV |

DEŠŤOVÁ KANALIZACE:

| OZNAČENÍ | VÝŠKA | NA KOMUNIKACI |
|---|---|---|
| Š.19 | 303,28 | I |
| Š.20 | 304,05 | I |
| Š.21 | 305,52 | II |
| Š.22 | 308,18 | I |
| Š.23 | 310,65 | IV |
| Š.24 | 306,62 | II |

## LEGENDA

- STÁVAJÍCÍ STAV
- NAVRŽENÝ STAV
- KATASTRÁLNÍ HRANICE
- BUDOVY
- HRANICE STAVEBNÍCH OBJEKTŮ
- PŘÍPOJENÍ SVODU NA DEŠŤOVOU KANALIZACI
- ULIČNÍ VPUST + KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA DN 150
- LINIOVÁ VPUST + KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA DN 150
- SMĚR PROVOZU
- SLOUPKY
- ZÁBRADLÍ
- ODPADKOVÝ KOŠ, CELKEM 2x
- LAVIČKA, CELKEM 3x

## STÁVAJÍCÍ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ

- POŽÁRNÍ NÁDRŽ
- PLYNOVOD STL
- VODOVODNÍ ŘAD
- EL. VEDENÍ NN / PODZEMNÍ
- VEDENÍ KABELŮ VO / PODZEMNÍ
- KANALIZACE DEŠŤOVÁ / PODZEMNÍ
- KANALIZACE DEŠŤOVÁ
- KANALIZACE SPLAŠKOVÁ

## NOVÉ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ

- KANALIZACE DEŠŤOVÁ
- PŘÍSLUŠNÁ KABELU VO

## SEZNAM OBJEKTŮ

SO 101 – Místní komunikace I
SO 102 – Místní komunikace II
SO 103 – Účelová komunikace III
SO 104 – Místní komunikace IV
SO 105 – Účelová komunikace V
SO 106 – Účelová komunikace VI
SO 107 – Chodníky
SO 401 – Přeložky sloupů VO
SO 402 – Stranová přeložka kabelu VO
SO 801 – Sadové úpravy

POZNÁMKA: PŘED ZAHÁJENÍM ZEMNÍCH PRACÍ ZAJISTÍ INVESTOR VYTÝČENÍ VŠECH PODZEMNÍCH SÍTÍ.
POZNÁMKA: VŠECHNY POKLOPY BUDOU VÝŠKOVĚ UPRAVENY PODLE OKOLNÍHO POVRCHU.

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM: S-JTSK
VÝŠKOVÝ SYSTÉM: Bpv

| | | |
|---|---|---|
| AUTOR PRÁCE | Bc. Tomáš Kvarda | |
| VEDOUCÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE | Ing. Martin Sedlář | |
| KMEN ZADAVATELSKÝ | PŘÍSTAV STAVEBNÍ INŽENÝRSKÝ | |

Vysoké učení technické v Brně
Fakulta stavební
Veveří 331/95, 602 00 Brno
tel.: +420 541 147 111, fax: +420 541 147 101

NÁZEV DIPLOMOVÉ PRÁCE
REVITALIZACE CENTRA OBCE JINAČOVICE

| | |
|---|---|
| DATUM | LEDEN 2019 |
| FORMÁT | A1x4 |
| MĚŘÍTKO | 1:250 |
| ČÍSLO VÝKRESU | B 2 |

NÁZEV VÝKRESU
KOORDINAČNÍ SITUACE STAVBY